



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
**SISPREM**

REFORMA DO TELHADO 2023

Item	Especificação
1	Retirada e colocação do telhado – 50 m <sup>2</sup> (Setor de Pessoal/cozinha)
2	Colocação de 8 ripas espessura 5x5 de 8m, no telhado (Setor de Pessoal/cozinha)
3	Prolongamento das tesouras (aumentando o comprimento do zinco em 1 metro) – Setor Pessoal/cozinha
4	Retirada de 50cm de platibanda (pretil) de 0,50m X 5m de comprimento - Setor Pessoal/cozinha
5	No prolongamento das tesouras colocar madeiramento em 1m de comprimento X 5m de largura.
6	Retirada de calha do telhado medindo 5m no Setor Pessoal.
7	Instalação de outra calha medindo 5,5m, colocando parte da calha p/ o lado externo da cobertura medindo 0,5m fazendo com que a água escorra diretamente para fora do telhado, na sala do Setor de Pessoal.
8	Colocação de 0,5m de calha (meio metro) para o lado de fora do telhado, na sala da recepção.
9	Conserto nas baixadas pluviais (2) com saída de água na cx de inspeção pluvial.
10	Revestimento da platibanda com membrana asfáltica impermeabilizante a frio, aprox 80m linear.
11	Colocação de forrinho em PVC – 50m. (se necessário) Setor Pessoal/cozinha
12	Troca forrinho do banheiro masculino visitantes (sala de recepção).
13	Colocação de membrana asfáltica na laje pela parte externa dos 2 banheiros da recepção.
PREÇO TOTAL com troca de 50m do forrinho PVC na cozinha e Setor de Pessoal R\$ 74.000,00	
PREÇO TOTAL sem troca de 50m do forrinho PVC na cozinha e Setor de Pessoal R\$ 15.000,00	
Obs: Serviço finalizado com material incluso.	

RAZÃO SOCIAL:

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dias 29/09/2023

*Lauri da Silva Borges*

48.061.649/0001-49  
LAURI DA SILVA BORGES  
Rua Rivadávia Corrêa, 980  
Centro - CEP 97573-970  
Sant'Ana do Livramento - RS

PROTOCOLADO  
FLS. 09  
FUNC. *pb*  
MAI 15/2023  
SISPREM